

บัญชีแสดงการประมาณราคา

ตามแบบ -

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ

สถานที่ตั้งโครงการ ที่ทำการ อบต.ตำบลโคกขี้หนอน

ผู้ประมาณราคา นายณรชกฤษ เป็รื่องเมธา

ประมาณราคาเมื่อ สิงหาคม 2558

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	ค่าวัสดุ + ค่าขนส่ง	ค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน
-	ยอดยกมา	-	-	-	204,591.62
17.	เหล็กเอชบีม 150×150×7×10 มม. (31.5 kg/m)	6 ท่อน	6,230	-	37,380
18.	เหล็กไอบีม 150×75×5.5×9.5 มม. (17.1 kg/m)	13 ท่อน	3,385	-	44,005
19.	ท่อเหล็กดำ Ø 2.5 นิ้ว หน้า 3 มม. (5.35 kg/m)	28 ท่อน	995	-	27,860
20.	ท่อเหล็กดำ Ø 1.5 นิ้ว หน้า 3 มม. (3.30 kg/m)	6 ท่อน	610	-	3,660
21.	ท่อเหล็กดำ Ø 1.5 นิ้ว หน้า 2.3 มม. (2.40 kg/m)	27 ท่อน	445	-	12,015
22.	เหล็กกล่อง 2×4 นิ้ว หน้า 2.3 มม. (4.73 kg/m)	40 ท่อน	880	-	35,200
23.	เหล็กตัวซี 100×50×20×2.3 มม. (3.916 kg/m)	32 ท่อน	626	-	20,032
24.	งานประกอบติดตั้งงานโครงสร้างเหล็ก	5,867.72 ก.ก.	-	8.50	49,875.62
25.	งานทาสีโครงสร้างเหล็ก	296.06 ตร.ม.	45	35	23,684.80
26.	เมทัลชีท สีแดง หน้า 0.47 มม. กรูณนวนกันความร้อน	480 ตร.ม.	320	70	187,200
27.	ลวดตาข่ายถัก เบอร์ 8 (4 มม.) ขนาดช่อง 1.5 นิ้ว	69 ตร.ม.	160	40	13,800
28.	งานโคมไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1×36 วัตต์	8 จุด	1,000	-	8,000
-	พร้อมอุปกรณ์ (สายไฟร้อยในท่อ พีวีซี)	-	-	-	-
29	งานปลั๊กไฟ 2 เต้าเสียบ (สายไฟร้อยในท่อ พีวีซี)	2 จุด	350	-	700
	รวมเป็นเงินต้นทุน				668,004.04

ประมาณราคา.....หัวหน้าส่วนโยธา อบต.เกาะลพ
(นายณรชกฤษ เป็รื่องเมธา)