

บัญชีแสดงการประมาณราคา

ตามแบบ -

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ

สถานที่ตั้งโครงการ ที่ทำการ อบต.ตำบลโคกขี้หนอน

ผู้ประมาณราคา นายณรฤณ เป็รื่องเมธา

ประมาณราคามือ สิงหาคม 2558

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	ค่าวัสดุ + ค่าขนส่ง	ค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน
1.	งานเสาเข็มเจาะ Ø 0.35 เมตร ยาว 12.00 เมตร	8 ต้น	14,400	-	115,200
2.	งานดินถมบดอัดแน่น	50 ลบ.ม.	150	35	9,250
3.	งานขุดดิน-กลบคืน	6 ลบ.ม.	-	148	888
4.	งานคอนกรีต 1:3:5	0.20 ลบ.ม.	1,550	398	389.60
5.	งานคอนกรีต 1:2:4	7.80 ลบ.ม.	1,700	436	16,660.80
6.	เหล็กเสริมข้ออ้อย 16 มม.	0.510 ต้น	26,168.23	3,401	15,080.30
7.	เหล็กเสริมข้ออ้อย 12 มม.	0.080 ต้น	26,168.23	3,401	2,365.53
8.	เหล็กเสริมเส้นกลม 9 มม.	0.095 ต้น	23,207.48	3,401	2,527.80
9.	เหล็กเสริมเส้นกลม 6 มม.	0.081 ต้น	24,285.05	3,401	2,243.57
10.	ลวดผูกเหล็ก	23 ก.ก.	37.39	-	859.97
11.	งานไม้แบบ	45 ตร.ม.	400	-	18,000
12.	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	70 ตร.ม.	-	133	9,310
13.	ตะปู	17.50 ก.ก.	42.06	-	736.05
14.	แผ่นเหล็ก 0.25×0.25 เมตร หนา 9 มม.	12 แผ่น	300	50	4,200
15.	เหล็กฉาก 2×2 นิ้ว หนา 6 มม. (4.43 kg/m)	4 ท่อน	820	-	3,280
16.	น๊อต Ø 16 มม. ยาว 0.50 เมตร	36 ตัว	100	-	3,600
	รวมเป็นเงิน				204,591.62

ประมาณราคา.....หัวหน้าส่วนโยธา อบต.เกาะลพ

(นายณรฤณ เป็รื่องเมธา)