



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกซี้หนอง
เรื่อง เผยแพร่มราคารากลางโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐเทิดไถ่องค์ราชัน ราชนิ

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 โดยในมาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลาง และการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และมาตรา 103/8 ได้กำหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่รายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เสนอแนวทางการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามมาตรา 103/8 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวในการจัดซื้อจัดจ้าง 7 ประเภท ได้แก่ การจ้างงานก่อสร้าง การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง การจ้างควบคุมงาน การจ้างออกแบบ การจ้างที่ปรึกษา การจ้างหรือใช้เงินทุนสนับสนุนเพื่อการวิจัย และการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐเทิดไถ่องค์ราชัน ราชนิ เป็นราคากลาง จำนวนเงิน 178,000 .- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน




ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ)

(นายสุพจน์ งามสง่า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกซี้หนอง

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง
ในการดำเนินโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐเทิดไท้องค์ราชัน ราชนิ**

1. ชื่อโครงการ โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐเทิดไท้องค์ราชัน ราชนิ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 150,000 .- บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างบ้านพักอาศัย ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 6 เมตร บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พร้อมป้ายโครงการมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 178,000 .- บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4
 - 5.2 แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นางอัมพร นัทธิ ลงชื่อ.....
 - 6.2 นางสาวสุภานิตา อยู่ดี ลงชื่อ.....
 - 6.3 นายวัชรเทพ อนันตกุล ลงชื่อ.....

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีหนอง อำเภอนาทอง จังหวัดชลบุรี
รายการประมาณราคา โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐเขตใต้องค์ราชัน ราชนิ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสีหนอง อำเภอนาทอง จังหวัดชลบุรี
ประมาณการโดย นายวัชรพร อนันตกุล

แบบเลขที่
ประมาณราคาเมื่อ กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานฐานราก + โครงสร้าง								
	- งานขุดดินและกลบกลับ	9.42	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,177.50	1,177.50	
	- ไม้แบบ ไม้คร่าว ไม้ค้ำยัน	29.49	ตร.ม.	360.00	10,616.40	-	-	10,616.40	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	36.86	ตร.ม.	-	-	133.00	4,902.38	4,902.38	
	เหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	43.42	กก.	21.98	954.37	4.10	178.02	1,132.39	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	231.04	กก.	21.37	4,937.32	4.10	947.26	5,884.59	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	252.90	กก.	22.42	5,670.02	3.30	834.57	6,504.59	
	- ลวดผูกเหล็ก	15.82	กก.	30.84	487.89	-	-	487.89	
	- คอนกรีต 1:2:4 (240 Ksc)	8.62	ลบ.ม.	2,102.80	18,126.14	391.00	3,370.42	21,496.56	
	งานโครงหลังคา								
	- เหล็กตัว C ขนาด 45X75X15X2.3 มม.	9.00	ท่อน	401.87	3,616.83	210.00	1,890.00	5,506.83	
	- เหล็กแป๊บเหลี่ยม 50X100X2.3 มม.	11.00	ท่อน	596.67	6,563.37	283.80	3,121.80	9,685.17	
	- หลังคาเมทัลชีทหนา 0.35 มม.	59.50	ตร.ม.	137.00	8,151.50	70.00	4,165.00	12,316.50	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูปขนาด 20X300X1.6 ซม.	11.00	ท่อน	225.00	2,475.00	135.00	1,485.00	3,960.00	
	รวมค่าแรงและวัสดุ(1)							83,670.80	

(ลงชื่อ).....*อนันตกุล*.....ผู้ประมาณการ
(..นายวัชรพร อนันตกุล..)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

รายการประมาณราคา โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐเทิดไท้องค์ราชัน ราชนิ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

ประมาณการโดย นายวัชรพร อนันตกุล

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อ กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานก่ออิฐและฉาบปูน								
	- งานผนังก่ออิฐบล็อก	66.49	ตร.ม.	113.00	7,513.37	65.00	4,321.85	11,835.22	
	- งานฉาบปูน	132.98	ตร.ม.	52.00	6,914.96	82.00	10,904.36	17,819.32	
	งานประตูหน้าต่าง								
	- ประตูไม้อัดยกภายนอกขนาด 0.80X2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	2,362.00	4,724.00	-	-	4,724.00	พร้อมติดตั้ง
	- ประตู PVC ขนาด0.70X2.00 ม.พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,583.00	1,583.00	-	-	1,583.00	พร้อมติดตั้ง
	- หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสำเร็จรูปขนาด 1.10 X 1.20 ม.	2.00	ชุด	2,190.00	4,380.00	-	-	4,380.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมแบบนั่งราบ	1.00	ชุด	1,290.00	1,290.00	150.00	150.00	1,440.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น	1.00	อัน	100.00	100.00	75.00	75.00	175.00	
	งานไฟฟ้า								
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	220.00	440.00	115.00	230.00	670.00	
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 18 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	195.00	585.00	115.00	345.00	930.00	
	- สวิตช์	5.00	ตัว	35.00	175.00	80.00	400.00	575.00	
	- เต้ารับแบบคู่	3.00	ตัว	119.00	357.00	90.00	270.00	627.00	
	- หน้ากาก	6.00	อัน	20.00	120.00	-	-	120.00	
	รวมค่าแรงและวัสดุ (2)							44,878.54	
	รวมค่าแรงและวัสดุ							128,549.34	

(ลงชื่อ).....*Do Nungme*.....ผู้ประมาณการ
(..นายวัชรพร อนันตกุล..)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกซึ้นหนอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

รายการประมาณราคา โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐเทิดไท้องค์ราชัน ราชนิ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกซึ้นหนอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

ประมาณการโดย นายวัชรพร อนันตกุล

แบบเลขที่
ประมาณราคาเมื่อ กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้าVAF ขนาด 1.5 ตร.มม.	30.00	ม.	4.50	135.00	-	-	135.00	
	สายไฟฟ้าขนาด 2.5 ตร.มม.	30.00	ม.	9.95	298.50	-	-	298.50	
	งานประปา+สุขาภิบาล								
	- ท่อ PVC 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5	4.00	ฟอน	50.47	201.88	-	-	201.88	
	- ท่อ PVC 2 นิ้ว ชั้น 8.5	1.00	ฟอน	180.00	180.00	-	-	180.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ	1.00	งาน	190.94	190.94	-	-	190.94	
	- ก๊อกน้ำ	4.00	ตัว	54.67	218.68	-	-	218.68	
	- ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	-	-	237.45	237.45	237.45	
	- งานบ่อกรองบ่อซึม	2.00	ชุด	1,250.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	งานสี								
	- งานทาสีน้ำมัน	39.80	ตร.ม.	62.00	2,467.60	38.00	1,512.40	3,980.00	
	รวมค่าแรงและวัสดุ (3)							7,942.45	
	รวมค่าแรงและวัสดุ (1)+(2)+(3)							136,491.79	

(ลงชื่อ).....*อนันตกุล*.....ผู้ประมาณการ
 (...นายวัชรพร อนันตกุล...)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

ประเภท งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ

ปร. 4

จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ

เดือน กันยายน พ.ศ.2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	ค่าแพคเคอร์เอฟ งานอาคาร	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	136,491.79	1.3074	178,449.36	
2	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			178,449.36	
	คิดเป็นเงินประมาณ	(-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)		178,000.00	

หมายเหตุ :-

การคำนวณราคาค่าก่อสร้าง เป็นหน้าที่ของผู้ซื้อแบบ
การใช้ราคาของทางราชการ ให้ถือเป็นการยินยอมใช้
โดยสมัครใจ

ลงชื่อ



(...นายวัชรพร อ่อนตกุล...)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	ค่าแพคเตอร์เอฟ งานอาคาร	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	136,491.79	1,3074	178,449.36	
2	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			178,449.36	
	คิดเป็นเงินประมาณ	(-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)		178,000.00	

หมายเหตุ :-

การคำนวณราคาค่าก่อสร้าง เป็นหน้าที่ของผู้ซื้อแบบ
การใช้ราคาของทางราชการ ให้ถือเป็นการยินยอมใช้
โดยสมัครใจ

ประมาณราคาโดย

.....

(...นายวัชรพร อัมมตกุล...)

ผอ.กองช่างอบต.หน้าประดู่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางอัมพร นัทธี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุนิตา อยู่ดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(...นายวัชรพร อัมมตกุล...)

ผอ.กองช่างอบต.หน้าประดู่